

Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0427/07		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych - analogia - rozbiórka ścianek działowych o konstrukcji drewnianej obitych obustronnie płytami pilśniowymi 3,5*2,87+2,0*2,7+1,0*2,87*3	m2	24,055
			razem	m2	24,055
2	KNR 4-01 0429/06		Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych - rozbiórka obicia ścian z płyt pilśniowych na ruszcie drewnianym 9,22*2,87*2+6,1*2,87*2-1,83*1,3*3+3,0*1,5*2+2,1*1,5+1,0*1,5	m2	94,450
			razem	m2	94,450
3	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów wolno stojących 5,12*1,2*0,4	m3	2,458
			razem	m3	2,458
4	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,500
Stolarka okienna i drzwiowa oraz wykucie otworów					
5	KNR 0-19 0930/10		Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,83*1,3*3	m2	7,137
			razem	m2	7,137
6	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,000
7	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne 1,9*0,25*3	m2	1,425
			razem	m2	1,425
8	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,9*1,4*3	m2	7,980
			razem	m2	7,980
9	KNR 4-01 0329/02		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,0*2,0+1,3*2,0	m2	4,600
			razem	m2	4,600
10	KNR 4-01 0313/04.1		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - nadproże z kątownika 2*50x50x5 1,6*2+2,3*2	m	7,800
			razem	m	7,800
11	KNR 4-01 0703/03		Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	7,800
12	KNR 4-01 0708/02.1		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 5,3+6,1	m	11,400
			razem	m	11,400
13	KNR 4-01 0425/02		Wycięcie otworów na piece w ścianach deskowanych dwustronnie - wycięcie otworu na drzwi w ścinie działowej z płyt g-k na ruszcie metalowym - przejście na poddasze 1,0*2,0	m2	2,000
			razem	m2	2,000
14	KNR 4-01 0407/02		Obsadzenie ościeżnic o powierzchni od 1-2m2 w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami	szt	1,000
15	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,9*2,0	m2	1,800
			razem	m2	1,800
Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i c.o.					
16	KNR 4-02 0114/01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm - demontaż miedzianych rur wodociągowych i c.o.	m	42,000
17	KSNR 8 0123/06		Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20mm	szt	1,000
18	KNR 4-02 0235/08		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000

Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
19	KNR 4-02 0235/06		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000	
20	KNR 4-02 0235/01		Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000	
21	KNR 4-02 0235/04		Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka kuchennego	kpl	1,000	
22	KNR 4-04 0705/02		Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt	3,000	
23	KNR 4-02 0224/01		Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej na kompakt	szt	2,000	
24	Kalkulacja indywidualna		Skręcenie złączek grzejnika żebrowego	kpl	1,000	
25	KNR 0-35 0123/08		Montaż kabin natryskowych do kąpeli, narożnych półokrągłych 1/2 koła z płyt polistyrenowych	kpl	1,000	
			Sufit podwieszany			
26	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD 9,22*6,1+2,1*3,0	m2	62,542	
				razem	m2	62,542
			Podłogi i posadzki			
27	KNR 4-01 0428/03		Rozebranie podłóg białych na wpust 9,22*6,1+2,1*3,0	m2	62,542	
				razem	m2	62,542
28	KNR 4-01 0411/01		Wymiana legarów na podsypce 6,1*12+2,1*4	m	81,600	
				razem	m	81,600
29	KSNR 2 1105/01		Podłoga z desek struganych o grubości 25mm 9,22*6,1+2,1*3,0	m2	62,542	
				razem	m2	62,542
30	KSNR 2 1105/01		Podłoga z desek struganych o grubości 25mm - zabudowa rur c.o. (6,1+4,8)*0,2	m2	2,180	
				razem	m2	2,180
31	KNR 2-02 1111/08		Lakierowanie posadzek i parkietów 9,22*6,1+2,1*3,0+2,18	m2	64,722	
				razem	m2	64,722
32	Kalkulacja indywidualna		Zabicie deskami otworu do piwnicy wraz z montażem podestu przy wejściu do budynku oraz wykonaniem dwóch stopni drewnianych przy wejściu na salę oraz na zaplecze (całość na gotowo z lakierowaniem i uzupełnieniem wykładziny)	kpl	1,000	
			Roboty malarskie			
33	KSNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - ściany 9,22*2,77*2+6,1*2,77*2-1,83*1,3*4+3,0*2,5*2+2,1*2,5	m2	95,607	
				razem	m2	95,607
34	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie sufitu 9,22*6,1+2,1*3,0	m2	62,542	
				razem	m2	62,542

Remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian 9,22*1,27*2+6,1*1,27*2+3,0*1,0*2+2,1*1,0	m2	47,013
				razem	m2
36	KNR 4-01 1212/19		Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 67*0,33	m2	22,110
				razem	m2
37	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	86,000
Tynk mozaikowy					
38	KNR K-04 0109/02.1		Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych z zaprawy o wielkości kamienia 1,8mm przy ociepleniu ścian budynków 9,22*1,5*2+6,1*1,5*2-1,0*1,5+3,0*1,5*2+2,1*1,5	m2	56,610
				razem	m2
Elewacja					
39	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie pasa tynku zewnętrznego 14,25*0,9	m2	12,825
				razem	m2
40	KNR 2-02 0902/01		Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 14,25*0,9	m2	12,825
				razem	m2
41	KNR 2-02 1101/01.1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - opaska przy budynku 14,25*0,3*0,06	m3	0,257
				razem	m3
Instalacja elektryczna					
42	KNR 5-18 0803/01		Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 2x2dm - montaż obudowy S6 do zabezpieczenia typu S	szt	1,000
43	KNR 5-18 0701/01		Gniazda bezpiecznikowe naścienne Bi-Gs 1x25A+0, 1x25A, montowane w typowych obudowach - montaż w obudowie zabezpieczenia typu S301 wraz z podłączeniem	szt	5,000
44	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	60,000
45	KNR 5-18 1204/02		Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku, na przełącznik świecznikowy 6A, w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich (4 xsufit, 4xkinkiet, 2x lampy zewn., 1xzaplecze))	szt	11,000
46	KNR 5-18 1204/04		Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku, na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z, w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	6,000
47	KNR 5-18 1502/04		Montaż opraw oświetleniowych, porcelanowych hermetycznych z kloszem zakręcany do przykręcania na stropie	szt	11,000