

## Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Schody zewnętrzne</b>					
1	KNR 4-01 0349/02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka murków przy schodach 1,0*0,80*0,25+0,50*0,45*0,75*2+1,2*0,2*0,15	m3	0,574
			razem	m3	0,574
2	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 2,0*0,90+2,0*0,4*2+0,4*0,9	m2	3,760
			razem	m2	3,760
3	KNR 4-01 0304/01.1		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,200
4	KNR 4-01 0205/06.1		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt	4,000
5	KNR 2-02 0902/01		Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 2,0*0,90+2,0*0,4*2+0,4*0,9	m2	3,760
			razem	m2	3,760
6	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3,1+2,8+2,5+2,3+2,0+1,7	m	14,400
			razem	m	14,400
7	KNR 2-31 0511/01.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce piaskowej na schodach zewnętrznych 3,1*2,3	m2	7,130
			razem	m2	7,130
8	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,000
<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>					
9	KNR 0-19 0930/09		Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 1,2*1,45*4	m2	6,960
			razem	m2	6,960
10	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	4,000
11	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne 1,25*0,25*4	m2	1,250
			razem	m2	1,250
12	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
13	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 2,15*1	m2	2,150
			razem	m2	2,150
14	KNR 2-02 1203/02		Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi zewnętrzne stalowe powlekane kompletne (wraz z ościeżnicą)	m2	2,150
15	KNR 2-02 1015/01		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 4,8*2	m	9,600
			razem	m	9,600
16	KNR 2-02 1017/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,8*2,0*2	m2	3,200
			razem	m2	3,200
17	KNR 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynków przy drzwiach zewnętrznych i oknach 2,65*0,55*2+1,0*0,5+2,15*0,3*2+1,0*0,3+1,75*0,3*8+1,2*0,3*4	m2	10,645
			razem	m2	10,645
18	KNR 2-02 0902/01		Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 2,0*0,90+2,0*0,4*2+0,4*0,9 2,65*0,55*2+1,0*0,5+2,15*0,3*2+1,0*0,3+1,75*0,3*8+1,2*0,3*4	m2	3,760
				m2	10,645
			razem	m2	14,405

## Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Sufit podwieszany</b>					
19	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
<b>Podłogi i posadzki</b>					
20	KNR 4-01 0428/03		Rozebranie podłóg białych na wpust 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
21	KNR 4-01 0428/04		Rozebranie legarów 5,3*10	m	53,000
			razem	m	53,000
22	KNR 2-02 1101/02.1		Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego 7,5*5,3*0,05	m3	1,988
			razem	m3	1,988
23	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
24	KNR 2-02 0609/03		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 5 cm 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
25	KNR 2-02 0607/01		Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
26	KNR 2-02 1106/01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
27	KNR 2-02 1106/03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - krotkość 2,5 7,5*5,3	m2	39,750
			razem	m2	39,750
28	NNRNKB 6 2806/05.1		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm sala 7,5*5,3 korytarz 1,3*1,4	m2	39,750
			razem	m2	1,820
			razem	m2	41,570
<b>Kanalizacja sanitarna</b>					
29	KNR 4-01 0208/03		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm 1	szt	1,000
			razem	szt	1,000
30	KNR 4-01 0333/18		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej	szt	1,000
31	KNR 2-01 0317/02.1		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 35*0,4*0,7	m3	9,800
			razem	m3	9,800
32	KNR 0-13 0228/03		Rurociągi z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	35,000
33	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	9,800
34	KNR 2-15 0205/04		Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,000
35	KNR 2-15 0205/02		Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,000
36	KNR 2-15 0208/03		Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową		

## Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				podejście	1,000
37	KNR 2-15 0220/05		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
			<b>Instalacja wodociągowa</b>		
38	KNR 4-02 0111/01		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	1,000
39	KNR INSTAL 0101/02		Rurociągi miedziane (na ścianach w budynkach mieszkalnych) o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianek 1,0mm - lutowanie miękkie	m	15,000
40	KNR INSTAL 0106/05		Podejście do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o średnicy nominalnej 15mm	kpl	1,000
41	KNR INSTAL 0110/05		Wodomierz skrzydełkowy mieszkaniowy o średnicy nominalnej 15mm	kpl	1,000
42	KNR INSTAL 0109/01		Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
43	KNR 0-31 0105/01		Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy do 18kW - podgrzewacz elektryczny	kpl	1,000
			<b>Roboty malarskie</b>		
44	KSNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - sufity na korytarzu  1,3*1,4 3,8*1,3+1,15*1,25  razem	m2 m2 m2	1,820 6,378 8,198
45	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem  1,3*1,4 3,8*1,3+1,15*1,25 7,5*5,3  razem	m2 m2 m2 m2	1,820 6,378 39,750 47,948
46	KSNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - ściany  1,4*2,7*2+1,5*2,7*2-2,15*1-2,0*1,0*2 3,8*2,70*2 7,5*2,5*2+5,3*2,5*2-1,2*1,45*4  razem	m2 m2 m2 m2	9,510 20,520 57,040 87,070
47	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem  1,3*0,5*2+1,4*1,2*2-0,6*1,0 3,8*1,2*2 7,5*1,0*2+5,3*1,0*2  razem	m2 m2 m2 m2	4,060 9,120 25,600 38,780
48	KNR 4-01 1212/28		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	2,700
49	KNR 4-01 1212/31		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	4,000
50	KNR 4-01 1209/10.1		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - jednostronnie 0,9*2,0*1,75  razem	m2 m2	3,150 3,150
51	KNR 4-01 1209/10.1		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - malowanie ościeżnicy drewnianej 2,1*0,4*2+0,9*0,4  razem	m2 m2	2,040 2,040
52	KNR 4-01 1209/10.1		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - malowanie podłogi drewnianej w korytarzu 3,8*1,3+1,15*1,25  razem	m2 m2	6,378 6,378
53	KNR 4-01 1204/03		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji  2,0*0,90+2,0*0,4*2+0,4*0,9 2,65*0,55*2+1,0*0,5+2,15*0,3*2+1,0*0,3+1,75*0,3*8+1,2*0,3*4	m2 m2	3,760 10,645

## Remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	14,405
			<b>Tynk mozaikowy</b>		
54	KNR K-04 0109/02.1		Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych z zaprawy o wielkości kamienia 1,8mm przy ociepleniu ścian budynków 1,4*1,5+0,2*1,5 3,8*1,5*2 7,5*1,5*2+5,3*1,5*2-1,5*1,5-0,9*1,5	m2 m2 m2	2,400 11,400 34,800
			razem	m2	48,600
			<b>Instalacja elektryczna</b>		
55	KNR 5-18 1002/08		Linie instalacyjne wykonywane na tynku i na cegle, przewodami YDY, o liczbie i przekroju żył 3x6mm2 - od licznika do pomieszczenia świetlicy	m	12,000
56	KNR 5-18 0803/01		Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 2x2dm - montaż obudowy S6 do zabezpieczenia typu S	szt	1,000
57	KNR 5-18 0701/01		Gniazda bezpiecznikowe naścienne Bi-Gs 1x25A+0, 1x25A, montowane w typowych obudowach - montaż w obudowie zabezpieczenia typu S301 wraz z podłączeniem	szt	5,000
58	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	50,000
59	KNR 5-18 1204/02		Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku, na przełącznik świecznikowy 6A, w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich (4 na świetlicy, 3 na korytarzu)	szt	7,000
60	KNR 5-18 1204/04		Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku, na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z, w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	5,000
61	KNR 5-18 1502/04		Montaż opraw oświetleniowych, porcelanowych hermetycznych z kloszem zakręcanym do przykręcania na stropie	szt	7,000