

Remont budynku świetlicy w Walkowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Dach		
1	KNR 4-01 0535/03		Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 14*2	m	28,000
			razem	m	28,000
2	KNR 4-01 0535/05		Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 4*3,5	m	14,000
			razem	m	14,000
3	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 2,8*2,8+3,0*2,25	m2	14,590
			razem	m2	14,590
4	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk 2,8*2,8+3,0*2,25	m2	14,590
			razem	m2	14,590
5	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych 2,8*2,8	m2	7,840
			razem	m2	7,840
6	KNR 4-01 0508/03		Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka 14,0*3,5*2	m2	98,000
			razem	m2	98,000
7	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 4,5	m3	4,500
			razem	m3	4,500
8	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 5	m3	4,500
9	KNR K-05r10 0103/01.3		Mocowanie na krokwiach membrany dachowej 14,0*3,5*2	m2	98,000
			razem	m2	98,000
10	KNR K-05 0104/05		Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm 14,0*3,5*2	m2	98,000
			razem	m2	98,000
11	KNR 4-01 0414/08		Wymiana łącenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachodachówki 14,0*3,5*2	m2	98,000
			razem	m2	98,000
12	KNR 0-15 0519/01		Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm 14,0*3,5*2	m2	98,000
			razem	m2	98,000
13	KNR 0-15 0521/03		Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 22cm	mb	14,000
14	NNRNKB 6 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm wiatrownice 3,5*4,0*0,25 kominy 2,60*0,25	m2	3,500
			razem	m2	0,650
				m2	4,150
15	KNR 2-02 0408/03		Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 2,8*0,10*0,10*3	m3	0,084
			razem	m3	0,084
16	KNR K-05 0102/02		Wykonanie deskowania połaci dachu o rozstawie krokwi do 80cm 2,8*2,8+3,0*2,25	m2	14,590
			razem	m2	14,590
17	KSNR 2u1 W0503/02		Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2,8*2,8+3,0*2,25	m2	14,590
			razem	m2	14,590

Remont budynku świetlicy w Walkowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-02 0508/02.1		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 10cm	m	5,800
19	KNR 2-02 0510/01.1		Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 8cm	m	5,000
20	KNR 2-02 0508/04.1		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm - materiał z odzysku	m	28,000
21	KNR 2-02 0510/02.1		Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm - materiał z odzysku	m	14,000
Stolarka okienna i drzwiowa					
22	KNR 0-19 0930/08		Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 0,89*1,45+0,86*1,45	m2	2,538
				razem	m2
23	KNR 0-19 0930/09		Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 1,16*1,52*4	m2	7,053
				razem	m2
24	KNR 0-19 0930/11		Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2,07*1,45	m2	3,002
				razem	m2
25	KNR 2-02 0129/01		Montaż podokienników PCV o długości do 1m	szt	2,000
26	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	5,000
27	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne 1,2*0,4*4+2,1*0,4+0,95*0,4*2	m2	3,520
				razem	m2
28	KNR 2-02 1015/09		Skrzydła drzwiowe piwniczne deskowe na poddasze 0,7*1,2	m2	0,840
				razem	m2
Elewacja					
29	KSNR 2u1 W1602/01		Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grubości 1,5mm 14*3,15*2+5,35*3,15*2+5,35*2,2+2,0*2,66*2-1,16*1,52*4-2,07*1,45-0,89*1,45-0,86*1,45-1,0*2,0*2	m2	127,723
				razem	m2